

折板屋根緑化「FD-SRG」

※必ず注意事項をご参照下さい。

■緑化システム (材工共)

FD-SRG	35,000円/㎡
--------	-----------

※表示価格には、消費税は含まれておりません。

※基準面積は100㎡以上とします。

※働き幅500の角ハゼ式、丸ハゼの折板屋根のみ対応可能です。働き幅が変わる場合は別途ご相談ください。

※離島、遠隔地などは別途見積もりとさせていただきます。

※価格は情勢の変動などで予告なく変更されることがあります。

※価格には荷上げ費用は含まれておりません。

※荷上げの際は荷上げ場所の耐荷重を十分ご検討ください。

※エコムユニットを使用しますので下表を参考に別途運賃をご計上ください。

※見切り材の費用はご計上してください。

※灌水装置の設置を推奨します。自動灌水コントローラー・灌水パイプは別途見積もりとします。

■見切り材 (材工共)

FDウォールSRG	5,000円/㎡
-----------	----------

■エコムユニット基準運賃【加算金額】

北海道		都度お見積
東北 (北部)	青森・秋田・岩手	2,500円/㎡
東北 (南部)	福島・宮城・山形	1,500円/㎡
関東	東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・群馬・栃木	1,000円/㎡
中部・甲信越	新潟・長野・山梨・静岡	1,500円/㎡
東海	愛知・岐阜・三重	1,500円/㎡
北陸	富山・石川・福井	1,500円/㎡
中国	広島・岡山・山口・鳥取・島根	1,000円/㎡
近畿	大阪・奈良・京都・和歌山・兵庫・滋賀	1,500円/㎡
四国	徳島・香川・愛媛・高知	2,000円/㎡
九州 (北部)	福岡・佐賀・長崎・熊本・大分	2,000円/㎡
九州 (南部)	宮崎・鹿児島	3,000円/㎡
沖縄		都度お見積
離島		都度お見積

■ 灌水ホース

型番		材料費	施工費	材工共	セット内容
FDドリップホース	穴ピッチ500mm	1,100	600	1,700	φ16mm 穴ピッチ500mm 1.6ℓ/h・穴
フラッシングバルブ		1,500	250	1,750	端末点検用部材
フラッシングバルブボックス	VU管+蓋	1,500	500	2,000	端末点検用部材ボックス

■ ホース設置補助材

FDホースナビ	SUS製品	250円/個	(材工共)	※1mに1個程度設置
---------	-------	--------	-------	------------

■ 自動灌水システム タイマー電磁弁一体型

型番	口径	系統	材料費	施工費	材工共	セット内容
FD-CW-1	13A	1	270,000	60,000	330,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付ボールバルブ・電磁弁セット・バキュームブレイカー・ユニオン・SUSボックス
	20A		300,000	60,000	360,000	
	25A		375,000	60,000	435,000	
FD-CW-1RS (雨センサー付)	13A	1	390,000	60,000	450,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付ボールバルブ・電磁弁セット・バキュームブレイカー・ユニオン・SUSボックス・雨センサー付
	20A		430,000	60,000	490,000	
	25A		525,000	60,000	585,000	
FD-CW-2	13A	2	520,000	80,000	600,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付ボールバルブ・電磁弁セット・バキュームブレイカー・ユニオン・SUSボックス
	20A		540,000	80,000	620,000	
	25A		700,000	80,000	780,000	
FD-CW-2-RS (雨センサー付)	13A	2	580,000	80,000	660,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付ボールバルブ・電磁弁セット・バキュームブレイカー・ユニオン・SUSボックス・雨センサー付
	20A		620,000	80,000	700,000	
	25A		750,000	80,000	830,000	

※SUSボックスは、ライトベージュ塗装

FD-CW-1用架台	13,20A用	80,000	20,000	100,000	400×160×H500 t2.0 SUS製
FD-CW-1用架台	25A用	90,000	30,000	120,000	600×160×H500 t3.0 SUS製
FD-CW-2用架台	13,20A用	90,000	30,000	120,000	600×160×H500 t3.0 SUS製

■ ソーラー式 灌水タイマー

型番		系統	材料費	施工費	材工共	備考
FD-CW-S	ソーラー式	2	390,000	40,000	430,000	多チャンネル週間デジタルタイマー・自立柱
		4	430,000	40,000	470,000	
		6	470,000	40,000	510,000	
FD-CW-S-RS (雨センサー付)	ソーラー式	2	425,000	45,000	470,000	多チャンネル週間デジタルタイマー・自立柱・雨センサー付
		4	465,000	45,000	510,000	
		6	505,000	45,000	550,000	

■電源式 灌水タイマー (1・2ch)

型番		系統	材料費	施工費	材工共	セット内容
FD-P1	AC100V	1	125,000	30,000	155,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUSボックス
FD-P1-RS (雨センサー付)		1	164,000	35,000	199,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUSボックス・雨センサー
FD-P2	AC100V	2	150,000	30,000	180,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUボックス
FD-P2-RS (雨センサー付)		2	200,000	35,000	235,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUSボックス・雨センサー
FD-P1/P2用ポール	鉄製		31,000	5,000	36,000	H500 鉄製 底板350口 ライトベージュ塗装

■電源式 灌水タイマー (多系統)

型番		系統	材料費	施工費	材工共	セット内容
FD-CW-M	AC100V	2	410,000	40,000	450,000	多チャンネル週間デジタルタイマー
		4	430,000	40,000	470,000	
		6	440,000	40,000	480,000	
FD-CW-M-RS (雨センサー付)	AC100V	2	445,000	45,000	490,000	多チャンネル週間デジタルタイマー・雨センサー付
		4	465,000	45,000	510,000	
		6	475,000	45,000	520,000	

■電磁弁セット

型番	口径	材料費	施工費	材工共	セット内容
電磁弁セット 20A	20A	110,000	7,000	117,000	電磁弁 (20A, 25A) ・Y型ストレーナー・逆支弁・ユニオン
電磁弁セット 25A	25A	140,000	7,000	147,000	

■定流量弁セット

型番	口径	材料費	施工費	材工共	セット内容
定流量弁セット	25A	150,000	7,000	157,000	定流量弁・ストレーナー・逆支弁・ユニオン

■電磁弁ボックス

型番	口径	材料費	施工費	材工共	セット内容
電磁弁ボックス450	13,20A用	82,000	8,000	90,000	W450×D300 H300 SUS製
電磁弁ボックス600	25A用	95,000	8,000	103,000	W600×D300 H300 SUS製
樹脂ボックス	20,25A用	23,000	7,000	30,000	W550×D340 H230 樹脂製 底板付