

自動灌水システム「FDドリップホース」

■ 灌水ホース

型番		材料費	施工費	材工共	セット内容
FDドリップホース	穴ピッチ500mm	1,100	600	1,700	φ16mm 穴ピッチ500mm 1.6ℓ/h・穴
フラッシングバルブ		1,500	250	1,750	端末点検用部材
フラッシングバルブボックス	VU管+蓋	1,500	500	2,000	端末点検用部材ボックス

■ ホース設置補助材

FDホースナビ	SUS製品	250円/個	(材工共)	※1mに1個程度設置
---------	-------	--------	-------	------------

■ 自動灌水システム タイマー電磁弁一体型

型番	口径	系統	材料費	施工費	材工共	セット内容
FD-CW-1	13A	1	270,000	60,000	330,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付ボールバルブ・電磁弁セット・バキュームブレイカー・ユニオン・SUSボックス
	20A		300,000	60,000	360,000	
	25A		375,000	60,000	435,000	
FD-CW-1RS (雨センサー付)	13A	1	390,000	60,000	450,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付ボールバルブ・電磁弁セット・バキュームブレイカー・ユニオン・SUSボックス・雨センサー付
	20A		430,000	60,000	490,000	
	25A		525,000	60,000	585,000	
FD-CW-2	13A	2	520,000	80,000	600,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付ボールバルブ・電磁弁セット・バキュームブレイカー・ユニオン・SUSボックス
	20A		540,000	80,000	620,000	
	25A		700,000	80,000	780,000	
FD-CW-2-RS (雨センサー付)	13A	2	580,000	80,000	660,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付ボールバルブ・電磁弁セット・バキュームブレイカー・ユニオン・SUSボックス・雨センサー付
	20A		620,000	80,000	700,000	
	25A		750,000	80,000	830,000	

※SUSボックスは、ライトベージュ塗装

FD-CW-1用架台	13,20A用	80,000	20,000	100,000	400×160×H500 t2.0 SUS製
FD-CW-1用架台	25A用	90,000	30,000	120,000	600×160×H500 t3.0 SUS製
FD-CW-2用架台	13,20A用	90,000	30,000	120,000	600×160×H500 t3.0 SUS製

■ ソーラー式 灌水タイマー

型番		系統	材料費	施工費	材工共	備考
FD-CW-S	ソーラー式	2	390,000	40,000	430,000	多チャンネル週間デジタルタイマー・自立柱
		4	430,000	40,000	470,000	
		6	470,000	40,000	510,000	
FD-CW-S-RS (雨センサー付)	ソーラー式	2	425,000	45,000	470,000	多チャンネル週間デジタルタイマー・自立柱・雨センサー付
		4	465,000	45,000	510,000	
		6	505,000	45,000	550,000	

■電源式 灌水タイマー (1・2ch)

型番		系統	材料費	施工費	材工共	セット内容
FD-P1	AC100V	1	125,000	30,000	155,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUSボックス
FD-P1-RS (雨センサー付)		1	164,000	35,000	199,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUSボックス・雨センサー
FD-P2	AC100V	2	150,000	30,000	180,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUボックス
FD-P2-RS (雨センサー付)		2	200,000	35,000	235,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUSボックス・雨センサー
FD-P1/P2用ポール	鉄製		31,000	5,000	36,000	H500 鉄製 底板350口 ライトベージュ塗装

■電源式 灌水タイマー (多系統)

型番		系統	材料費	施工費	材工共	セット内容
FD-CW-M	AC100V	2	410,000	40,000	450,000	多チャンネル週間デジタルタイマー
		4	430,000	40,000	470,000	
		6	440,000	40,000	480,000	
FD-CW-M-RS (雨センサー付)	AC100V	2	445,000	45,000	490,000	多チャンネル週間デジタルタイマー・雨センサー付
		4	465,000	45,000	510,000	
		6	475,000	45,000	520,000	

■電磁弁セット

型番	口径	材料費	施工費	材工共	セット内容
電磁弁セット 20A	20A	110,000	7,000	117,000	電磁弁 (20A, 25A) ・Y型ストレーナー・逆支弁・ユニオン
電磁弁セット 25A	25A	140,000	7,000	147,000	

■定流量弁セット

型番	口径	材料費	施工費	材工共	セット内容
定流量弁セット	25A	150,000	7,000	157,000	定流量弁・ストレーナー・逆支弁・ユニオン

■電磁弁ボックス

型番	口径	材料費	施工費	材工共	セット内容
電磁弁ボックス450	13,20A用	82,000	8,000	90,000	W450×D300 H300 SUS製
電磁弁ボックス600	25A用	95,000	8,000	103,000	W600×D300 H300 SUS製
樹脂ボックス	20,25A用	23,000	7,000	30,000	W550×D340 H230 樹脂製 底板付