

# 壁面緑化「GREEN WALL」

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい。

## ■壁面緑化システム 初期緑化タイプ ※施工は関東圏内です。離島は別途とします。

(材工共)

(材工共)

<b>FD-K・PM</b>	180,000円/㎡	標準品種：ヘデラ・カナリエンス	<b>FD-K・PM用SUS排水受パン</b>	33,000円/㎡
<b>FD-K・GU</b>	200,000円/㎡	標準品種：ヘデラ・ヘリックス アメリカツルマサキ	<b>FD-K・GU用樹脂製受樋</b>	27,000円/㎡

※表示価格には、消費税は含まれておりません。

※基準面積は10㎡以上とします。

※下地躯体工事（鉄骨、コンクリート）は含みません。

※役物などの加工部分は別途とします。

※灌水コントローラー及び緑化材への渡り配管は別途とします。

※灌水ホースは含みます。

※植栽は含まれた価格です。

## ■壁面緑化システム 経時緑化タイプ

(材工共)

(材工共)

<b>FD-K・YF</b>	40,000円/㎡	標準品種：ヘデラ・カナリエンス ヘリックス	<b>FDツルガード</b>	9,800円/m
			<b>FDツルガード直角コーナー</b>	12,000円/箇所

※想定面積は50㎡以上とします。

※下地躯体工事（鉄筋、コンクリート）は含みません。

※役物などの加工は別途とします。

## ■FD-K・YF植栽価格

(材工共)

ヘデラ・カナリエンス	4,100円/m	キツタ	3,700円/m
ヘデラ・ヘリックス	3,700円/m	カロライナジャスミン	4,900円/m
ノウゼンカズラ	6,600円/m	ピナンカズラ	4,600円/m
ビグノニア	5,200円/m	スイカズラ	4,400円/m
ムベ	6,600円/m	ツキヌキニンドウ	4,900円/m
ヘデラ・ピッツバーグ	3,700円/m	ナツツタ	3,700円/m
イタビカズラ	4,900円/m	トケイソウ	8,500円/m
オオイタビ	4,900円/m	クレマチス	9,400円/m
テイカカズラ	4,400円/m	アケビ	5,600円/m

※植付数：6株/m

## メンテナンス

	Grade 1	Grade 2	Grade 3
	2回/年	4~6回/年	12回/年（専門業者による）
<b>FD-K・PM</b>			都度お見積り
<b>FD-K・GU</b>			1式 720,000円~/現場
<b>FD-K・YF</b>	1式 120,000円~/現場	1式 120,000円~360,000/現場	

※想定高さは高所作業者や足場を使用しないFL+3,000mm程度

※想定面積は1~50㎡

※メンテナンスは関東圏内。離島は別途とします。

※50㎡以上は都度見積りとなります。

※FD-K・PMはメンテナンスアプローチがさまざまなのでその都度のご相談となります。

※上記の価格は1年間にかかるメンテナンスの費用の目安です。メンテナンス契約の際は、その都度お見積もりといたします。

## 自動灌水システム 設計価格表

### ■ 灌水ホース

型番		材料費	施工費	材工共	セット内容
FDドリップホース	穴ピッチ500mm	1,100	600	1,700	φ16mm 穴ピッチ500mm 1.6ℓ/h・穴
フラッシングバルブ		1,500	250	1,750	端末点検用部材
フラッシングバルブボックス	VU管+蓋	1,500	500	2,000	端末点検用部材ボックス

### ■ ホース設置補助材

FDホースナビ	SUS製品	250円/個	(材工共)	※1mに1個程度設置
---------	-------	--------	-------	------------

### ■ 自動灌水システム タイマー電磁弁一体型

型番	口径	系統	材料費	施工費	材工共	セット内容
FD-CW-1	13A	1	270,000	60,000	330,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付 ボールバルブ・電磁弁セット・バキューム ブレイカー・ユニオン・SUSボックス
	20A		300,000	60,000	360,000	
	25A		375,000	60,000	435,000	
FD-CW-1RS (雨センサー付)	13A	1	390,000	60,000	450,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付 ボールバルブ・電磁弁セット・バキューム ブレイカー・ユニオン・SUSボックス・雨 センサー付
	20A		430,000	60,000	490,000	
	25A		525,000	60,000	585,000	
FD-CW-2	13A	2	520,000	80,000	600,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付 ボールバルブ・電磁弁セット・バキューム ブレイカー・ユニオン・SUSボックス
	20A		540,000	80,000	620,000	
	25A		700,000	80,000	780,000	
FD-CW-2-RS (雨センサー付)	13A	2	580,000	80,000	660,000	週間タイマー・漏電ブレーカー・逆支弁付 ボールバルブ・電磁弁セット・バキューム ブレイカー・ユニオン・SUSボックス・雨 センサー付
	20A		620,000	80,000	700,000	
	25A		750,000	80,000	830,000	

※SUSボックスは、ライトベージュ塗装

FD-CW-1用架台	13,20A用	80,000	20,000	100,000	400×160×H500 t2.0 SUS製
FD-CW-1用架台	25A用	90,000	30,000	120,000	600×160×H500 t3.0 SUS製
FD-CW-2用架台	13,20A用	90,000	30,000	120,000	600×160×H500 t3.0 SUS製

### ■ ソーラー式 灌水タイマー

型番		系統	材料費	施工費	材工共	備考
FD-CW-S	ソーラー式	2	390,000	40,000	430,000	多チャンネル週間デジタルタイマー・自立 柱
		4	430,000	40,000	470,000	
		6	470,000	40,000	510,000	
FD-CW-S-RS (雨センサー付)	ソーラー式	2	425,000	45,000	470,000	多チャンネル週間デジタルタイマー・自立 柱・雨センサー付
		4	465,000	45,000	510,000	
		6	505,000	45,000	550,000	

■電源式 灌水タイマー (1・2ch)

型番		系統	材料費	施工費	材工共	セット内容
FD-P1	AC100V	1	125,000	30,000	155,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUSボックス
FD-P1-RS (雨センサー付)		1	164,000	35,000	199,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUSボックス・雨センサー
FD-P2	AC100V	2	150,000	30,000	180,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUボックス
FD-P2-RS (雨センサー付)		2	200,000	35,000	235,000	デジタル週間タイマー・漏電ブレーカー・端子台・SUSボックス・雨センサー
FD-P1/P2用ポール	鉄製		31,000	5,000	36,000	H500 鉄製 底板350口 ライトベージュ塗装

■電源式 灌水タイマー (多系統)

型番		系統	材料費	施工費	材工共	セット内容
FD-CW-M	AC100V	2	410,000	40,000	450,000	多チャンネル週間デジタルタイマー
		4	430,000	40,000	470,000	
		6	440,000	40,000	480,000	
FD-CW-M-RS (雨センサー付)	AC100V	2	445,000	45,000	490,000	多チャンネル週間デジタルタイマー・雨センサー付
		4	465,000	45,000	510,000	
		6	475,000	45,000	520,000	

■電磁弁セット

型番	口径	材料費	施工費	材工共	セット内容
電磁弁セット 20A	20A	110,000	7,000	117,000	電磁弁 (20A, 25A) ・Y型ストレーナー・逆支弁・ユニオン
電磁弁セット 25A	25A	140,000	7,000	147,000	

■定流量弁セット

型番	口径	材料費	施工費	材工共	セット内容
定流量弁セット	25A	150,000	7,000	157,000	定流量弁・ストレーナー・逆支弁・ユニオン

■電磁弁ボックス

型番	口径	材料費	施工費	材工共	セット内容
電磁弁ボックス450	13,20A用	82,000	8,000	90,000	W450×D300 H300 SUS製
電磁弁ボックス600	25A用	95,000	8,000	103,000	W600×D300 H300 SUS製
樹脂ボックス	20,25A用	23,000	7,000	30,000	W550×D340 H230 樹脂製 底板付